

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางจาก



โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเทศบาล

ชุดรีดผิวจราจรเดิมที่ชำรุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมก่อสร้างใหม่

กว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรีดผิวจราจร คสล. เดิม	360	ตร.ม.	164.53	59,230.80	
2	เกรดรื้อบดอัดทางเดิม	360	ตร.ม.	11.06	3,981.60	
3	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.แน่น	421.99	-	
4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.แน่น	740.03	-	
5	งานชั้นพื้นทางทรายหยาบ	54	ลบ.ม.แน่น	437.50	23,625.00	
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	18	ลบ.ม.	437.50	7,875.00	
7	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	360	ตร.ม.	357.13	128,566.80	
8	งาน EXPANSION JOINT (RB 19)	3	เมตร	105.69	295.93	
9	งาน CONTRACTION JOINT (RB 19)	57	เมตร	76.32	4,327.34	
10	งาน LONGITUDINAL JOINT (DB 12)	-	เมตร	39.98	-	
11	งานไหล่ทางหินคลุก	13.5	ลบ.ม.	520.16	7,022.16	
12	ท่อคสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด ๑.00 เมตร	-	ท่อน	3,370.32	-	
13	งานตีเส้นผิวจราจร	-	ตร.ม.	270.00	-	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				234,924.63	
	Factor F = 1.4019				329,340.84	ฝนตกชุก 2
14	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1	ป้าย	-	-	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	
	ราคางบประมาณ (บาท)				332,340.84	
	ราคากลางโครงการ คิดเป็นงบประมาณ				330,000.00	

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากรางขณส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคาปี พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาทต่อลิตร

3) หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F กรมบัญชีกลาง 15 มีนาคม 2560

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายพีระพงศ์ อินทะมุ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเทวบุรี

ชุดหรือผิวจราจรเดิมที่ชำรุด กว้าง 4.00 ม.ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมก่อสร้างใหม่

กว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	234,924.63	1.4019	329,340.84	ฝนตกชุก 2
3	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			332,340.84	
	คิดเป็นราคากลาง			330,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายพิระพงศ์ อินทะมุ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายชัยวัฒน์ มิตรรัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางสุวัฒน์ วชิรณาร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายโสภิต ชูพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก